

Quadro 8.2. - Matriz de Identificação de Impactos

ações geradoras de impactos / aspectos ambientais	Qualidade do Ar	Ruído Ambiente	Águas Superficiais	Águas Subterrâneas	Estabilidade da Área	Relevo	Solos e Subsolo	Cobertura Vegetal	Sistema Viário	Paisagem e Uso do Solo	Equip. Serviços Urbanos	Valor dos Imóveis	População
1. FASE DE PLANEJAMENTO / ATIVIDADES INICIAIS													
Divulgação do projeto de ampliação												x	x
2. FASE DE IMPLANTAÇÃO													
Movimentação / circulação de máquinas, equipamentos e veículos	x	x	x						x				x
Preparo do terreno (supressão de vegetação, limpeza e regularização do solo)			x			x	x	x		x	x		
Formação do aterro de base						x	x			x	x		
Implantação da camada de impermeabilização com manta PEAD e solo de proteção			x	x							x		
Implantação do sistema de drenagem de percolados da base			x	x									
Implantação do sistema de drenagem superficial			x	x		x	x						
Melhoria da cerca e implantação de faixa de isolamento arbóreo								x		x			x
Implantação de poços de monitoramento				x	x								
Melhoria da via interna de acesso existente			x				x						
Melhoria nas instalações de apoio existentes										x			
3. FASE DE OPERAÇÃO													
Circulação de caminhões coletores de resíduos	x	x	x						x			x	x
Disposição, cobertura e decomposição dos resíduos	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x
Escavação e exploração de fontes de materiais (áreas de empréstimo de solos)	x	x	x			x	x			x			
Implantação e operação dos dispositivos de drenagem			x	x									
Escoamento e tratamento externo do percolado			x								x		
Captação e queima dos gases	x												x
4. FASE DE ENCERRAMENTO													
Execução de camada final de cobertura			x			x	x	x				x	
Conclusão dos sistemas de drenagem superficial e drenagem de biogás	x		x										
Manutenção do aterro (células, acessos, drenos superficiais, drenos de biogás)	x	x											x
Implantação do projeto de revegetação e paisagismo			x		x			x		x			